

無線寬頻系統

無線寬頻社區基本型 (10-1)

項次	品名	單位	數量	單價	複價	備註
1	嵌壁式無線漫遊分享器(內建隱藏式天線)·具無線及有線雙網路輸出功能,訂製品 APC-102	只	16			優你視,大通,金鋒
2	八埠PoE網路模組10/100/1000Mbps(具八路線上供電)·須符合 CNS 13438 國家標準合格產品·本機必須具有8埠 RJ-45連埠10/100/1000Mbps 網速及線上帶電傳輸功能 PoEC307C	台	4			優你視,大通,金鋒 須符合 CNS13438
3	過載保護自動斷電電源模組·須符合 CNS 13438 國家標準合格產品,防雷擊抗突波·具CNS國家標準局BSMI 認證, RoHS環保安全認證以及中華電信檢測合格等四種認證 PPWC202C	台	4			優你視,大通,金鋒 須符合 CNS 13438 BSMI 認證
4	五金另料及雜項	式				
5	模組接頭結線及測試工資	式				
6	模組組立按裝工資	式				
7	雲端保固責任 (1) 本系統除原有紙本保固資料外·另須建構具有雲端保固APP平台之功能·在保固期間內免費雲端保固。 (2) 雲端保固 APP 是一套行動化的工程專用應用程式·透過手機與平板電腦等行動裝置·在完工以後將本系統保固資料上傳雲端並在雲端作線上保固·以方便日後維修紀錄與查詢。	式	1	0	0	本系統必須建構具有雲端保固APP平台之功能·在保固期間內免費雲端保固 優你視或具同等雲端保固軟體廠商
8	Cat.6資訊對絞線					
a	Cat.6資訊對絞線	米				
b	資訊對絞線配線另料	式				
c	資訊對絞線配線工程費	式				
9	系統測試調整工程費	式				
10	工程另料及運管費	式				
11	教育訓練及竣工資料文書費	式				
12	PVC管					南亞、大洋、華夏
a	PVC管 16m/m*2.0mm (1/2")	米				
b	PVC管 20m/m*2.0mm (3/4")	米				
c	PVC管 28m/m*3.0mm (1")	米				
d	PVC管 41m/m*3.5mm (1.5")	米				
e	PVC管 52m/m*4.0mm (2")	米				
13	配管吊掛及固定另件	式				
14	切割,打鑿,洗孔及修補費用	式				
15	配管另料(含穿引水線)	式				
16	配管工程費	式				
	小計				-	