

# 智能社區共同天線

## 飯店視訊電視共同天線 數位飯店CATV普及型 (7-1)

項次	品名	單位	數量	單價	複價	備註
壹	電視共同天線 本系統設備須符合 CNS 13439 或 CNS 13438 國家標準合格產品·訂製品除外					
1	DTV 數位電視不銹鋼二十列天線, 須符合 CNS 13439 國家標準合格產品 USA-20C	支	1			優你視,大通,金鋒 須符合 CNS13439
2	避雷保安器,須符合 CNS 13439 國家標準合格產品 PN-1C	只	1			優你視,大通,金鋒 須符合 CNS13439
3	不銹鋼伸縮型天線固定架含基礎固定座(2M高), 訂製品 SM-2AC+SM-102AC	座	1			優你視,大通,金鋒
4	數位電視前級放大器(含供電器),須符合 CNS 13439 國家標準合格產品 LA-30AC	只	1			優你視,大通,金鋒 須符合 CNS13439
5	240公分 SMC 梯型座衛星碟型天線 (950~3224MHz), 可接收 2K4K8K日本BS衛星電視本系統除 SMC 碟盤外·另附共碟型配件熱浸鍍鋅落地型固定支座、防颱加強桿以及集波器, 訂製品 DS-240SMCK	組	1			優你視,大通,金鋒
6	240公分 SMC 梯型座衛星碟型天線 (950~3224MHz), 可接收 亞衛七號衛星電視本系統除 SMC 碟盤外·另附共碟型配件熱浸鍍鋅落地型固定支座、防颱加強桿以及集波器, 訂製品 DS-240SMCK	組	1			優你視,大通,金鋒
7	240公分 SMC 梯型座衛星碟型天線 (950~3224MHz), 可接收 中星6B衛星電視本系統除 SMC 碟盤外·另附共碟型配件熱浸鍍鋅落地型固定支座、防颱加強桿以及集波器, 訂製品 DS-240SMCK	組	1			優你視,大通,金鋒
8	衛星干擾消除器 SF-121C	只	2			優你視,大通,金鋒
9	2K4K8K 前級放大器 (950~3224MHz),須符合 CNS 13439 國家標準合格產品 LA-120CK	只	3			優你視,大通,金鋒 須符合 CNS13439
10	HD可調式數位雙頻調變主機(機櫃型)·須符合 CNS 13438 國家標準合格產品 DVBT-602HMC	台	32			優你視,大通,金鋒 須符合 CNS13438
11	2K4K8K 多頻道處理主機(機櫃型) (950~3224MHz), 訂製品 MPS-104CK	台	1			優你視,大通,金鋒
12	BS 2K4K 衛星數位接收主機, 訂製品	台	8			東芝,Panasonic
13	衛星接收數位調變主機(機櫃型)·須符合 CNS 13438 國家標準合格產品 SAVPC-BBT2	台	4			優你視,大通,金鋒 須符合 CNS13438
14	八埠網路主機(機櫃型), 訂製品 SHC-108C	台	2			優你視,大通,金鋒
15	八路KVM電腦切換主機(機櫃型), 訂製品 KVM-108	台	1			優你視,大通,金鋒
16	多媒體播放主機(含軟體)(機櫃型), 訂製品 MTM-101C	台	4			優你視,大通,金鋒
17	網頁型多媒體播放主機(含軟體)(機櫃型), 訂製品 LN-101C	台	4			優你視,大通,金鋒
18	軟體編輯設定與教育訓練費	式	1			優你視,國際,金鋒
19	3kVA不斷電系統, 訂製品 FT-1030GU	台	1			優你視,大通,金鋒
20	2K4K8K 八路混合主機(機櫃型) (5~3224MHz)·須符合 CNS 13438 國家標準合格產品, 具有 2K4K8K 八路混頻功能 MIXS-8CK	台	1			優你視,大通,金鋒 須符合 CNS13438
21	有線/數位電視手動切換器,須符合 CNS 13439 國家標準合格產品 SW-102	只	1			優你視,大通,金鋒 須符合 CNS13439
22	數位電視機上盒, 訂製品 DTV-101RC	台	9			優你視,大通,金鋒 210326製

# 智能社區共同天線

## 飯店視訊電視共同天線 數位飯店CATV普及型 (7-1)

項次	品名	單位	數量	單價	複價	備註
23	15吋液晶電視機, 訂製品	台	1			旅行者,維特,優派
24	19"國際標準主機櫃, 訂製品 19"-41U 標準配備: 機櫃、風扇組、電源組、輪子、後鐵門附鎖及螺絲組 選購配件: 前鐵門、壓克力前門、層板、通風面板、固定面板、螢幕面板、抽屜及抽拉式支撐板	組	3			優你視,大通,金鋒
25	2K4K8K 雙向放大器 (5~3224MHz),須符合 CNS 13439 國家標準合格產品 UHD-120K	只	10			優你視,大通,金鋒 須符合 CNS13439
26	2K4K8K 二路分配器 (5~3224MHz),須符合 CNS 13439 國家標準合格產品 UHD-12K	只	3			優你視,大通,金鋒 須符合 CNS13439
27	2K4K8K 四路分配器 (5~3224MHz),須符合 CNS 13439 國家標準合格產品 UHD-14K	只	1			優你視,大通,金鋒 須符合 CNS13439
28	2K4K8K 八路分配器 (5~3224MHz),須符合 CNS 13439 國家標準合格產品 UHD-18K	只	16			優你視,大通,金鋒 須符合 CNS13439
29	2K4K8K 一路分歧器 (5~3224MHz),須符合 CNS 13439 國家標準合格產品 UHD-21K	只	1			優你視,大通,金鋒 須符合 CNS13439
30	2K4K8K 二路分歧器 (5~3224MHz),須符合 CNS 13439 國家標準合格產品 UHD-22K	只				優你視,大通,金鋒 須符合 CNS13439
31	2K4K8K 四路分歧器 (5~3224MHz),須符合 CNS 13439 國家標準合格產品 UHD-24K	只				優你視,大通,金鋒 須符合 CNS13439
32	2K4K8K 八路放大分配器 (5~3224MHz),須符合 CNS 13439 國家標準合格產品 UHD-108CK	只	-			優你視,大通,金鋒 須符合 CNS13439
33	2K4K8K 十六路放大分配器 (5~3224MHz),須符合 CNS 13439 國家標準合格產品 UHD-116CK	只	4			優你視,大通,金鋒 須符合 CNS13439
34	2K4K8K 八路放大分歧器 (5~3224MHz) · 須符合 CNS 13439 國家標準合格產品 UHD-208CK	只	-			優你視,大通,金鋒 須符合 CNS13439
35	2K4K8K 十六路放大分歧器 (5~3224MHz) · 須符合 CNS 13439 國家標準合格產品 UHD-216CK	只	2			優你視,大通,金鋒 須符合 CNS13439
36	嵌壁式無線漫遊分享器(內建隱藏式天線) · 具無線及有線雙網路輸出功能, 訂製品 APC-102	只	47			優你視,大通,金鋒
37	2K4K8K 雙孔衛星電視整合器 (5~3224 MHz) (末端型) · 須符合 CNS 13439 國家標準合格產品 · 配合2K4K8K 雙八路混頻放大電視分享器安裝時 · 可個別選擇接收數位電視以及2K4K8K 衛星電視或個別選擇接收有線電視以及2K4K8K 衛星電視 UHD-72RK	只	28			優你視,大通,金鋒 須符合 CNS13439
38	通用型單連三孔數位電視整合器蓋板, 訂製品	只	28			訂製品
39	四角接線盒 T:2.0mm	只				
40	八埠PoE網路模組10/100/1000Mbps(具八路線上供電) · 須符合 CNS 13438 國家標準合格產品 · 本機必須具有8埠 RJ-45連埠 10/100/1000Mbps 網速及線上帶電傳輸功能 PoEC307C	台	9			優你視,大通,金鋒 須符合 CNS13438
41	電話C型複合式10P端子板, 訂製品 TEL-110PT	只				優你視,大通,金鋒
42	五金另料及雜項	式				
43	模組接頭結線及測試工資	式				
44	模組組立按裝工資	式				

# 智能社區共同天線

## 飯店視訊電視共同天線 數位飯店CATV普及型 (7-1)

項次	品名	單位	數量	單價	複價	備註
45	雲端保固責任 (1) 本系統除原有紙本保固資料外，另須建構具有雲端保固APP平台之功能，在保固期間內免費雲端保固。 (2) 雲端保固 APP 是一套行動化的工程專用應用程式，透過手機與平板電腦等行動裝置，在完工以後將本系統保固資料上傳雲端並在雲端作線上保固，以方便日後維修紀錄與查詢。	式	1			本系統必須建構具有雲端保固APP平台之功能，在保固期間內免費雲端保固  優你視或貝同等雲端保固軟體廠商
46	RG 同軸電纜線 (5~3300MHz),須符合 CNS 13439 國家標準合格產品，送審時須檢附 CNS 13439 國家標準、ETC 公證單位以及RoHS 危害物質等合格檢測報告並附進口證明文件。					須符合 CNS 13439 及通過 ETC 公證單位 (5~3300MHz) 檢測以及通過 RoHS 危害物質檢測
a	2K4K8K RG-11U 100%雙鋁箔雙編織同軸電纜線 (5~3300MHz) 須符合 CNS 13439 國家標準合格產品	米				Channel Master、TFC
b	2K4K8K RG-6U 95% 168編織網同軸電纜線 (5~3300MHz) 須符合 CNS 13439 國家標準合格產品	米				Channel Master、TFC
c	同軸電纜線配線另料	式				
d	同軸電纜線配線工程費	式				
47	Cat.6資訊對絞線					
a	Cat.6資訊對絞線	米				
b	資訊對絞線配線另料	式				
c	資訊對絞線配線工程費	式				
48	衛星碟型天線按裝測試工程費	式				
49	電視器材按裝工程費	式				
50	系統測試調整工程費	式				
51	工程另料及運管費	式				
52	教育訓練及竣工資料文書費	式				
53	梯間TV弱電箱,尺寸:50(H)×45(W)×14(D)cm 電源 AC110V	只				專業廠商
54	PVC管					南亞、大洋、華夏
a	PVC管 16m/m*2.0mm (1/2")	米				
b	PVC管 20m/m*2.0mm (3/4")	米				
c	PVC管 28m/m*3.0mm (1")	米				
d	PVC管 41m/m*3.5mm (1.5")	米				
e	PVC管 52m/m*4.0mm (2")	米				
55	配管吊掛及固定另件	式				
56	切割,打鑿,洗孔及修補費用	式				
57	配管另料(含穿引水線)	式				
58	配管工程費	式				
	小計					